

1.6 Direzione Lavori

Per le fasi di Qualificazione, Identificazione ed Accettazione delle Travi PREM SD a0, gli oneri del Direttore Lavori sono analizzati nei documenti: 1.3 Requisiti del Produttore, 1.4 Controlli e Marcatura e 1.5 Documenti di Accompagnamento.

Nelle fasi realizzative successive all'accettazione in cantiere, invece, il Direttore dei Lavori troverà un supporto essenziale nelle Specifiche Tecniche emesse dal Produttore e che riguardano proprio queste fasi.

Sarà sua cura, quindi, verificare la corretta messa in opera dell'armatura e/o dei dispositivi previsti per realizzare la continuità strutturale in seconda fase in corrispondenza dei nodi delle Travi PREM e dell'eventuale ulteriore armatura integrativa richiesta da particolari esigenze progettuali, applicando le prescrizioni contenute nelle tavole di posa ed nei documenti prescrittivi integrativi.

Sarà cura dello stesso anche verificare i manufatti prefabbricati prima della messa in opera con particolare attenzione alla conservazione delle geometrie e continuità delle tralicciature metalliche, nonché delle possibili deformazioni plastiche delle stesse conseguenti ad errati accatastamenti o movimentazioni in genere.